AKTIESELSKABET
KARL JENSEN
MURER- & ENTREPRENØRFIRMA
9500 HOBRO · TEL. 9852 0388 · WWW.KARLJENSEN.DK

Reference: Kloakseparering Vestergade, Mariager

Fakta:

Bygherre: Mariagerfjord Vand a|s
Kunde: Offentlig
Ingeniør: Cowi A/S
Arkitekt: -
Areal: -
Byggeperiode: Oktober 2020 – Februar/Marts 2021
Sted: Vestergade, Havnegade og Fjordgade, Mariager

Entrepriseform: Hovedentreprise

Terræn, Kloak, Vand og Belægning

A/S Karl Jensen arbejder:

- ✓ Myndighedskontakt (skilteplan)
- ✓ Lodsejerkontakt (adgangsforhold)
- ✓ Jordarbejder, herunder jordhåndtering
- ✓ Kloakarbejder
- ✓ Vandledningsarbejder
- ✓ Grundvandssænkning
- ✓ Skydegrupper
- ✓ Trafiksikkerhed og -afvikling
- ✓ Retablering og belægningsarbejder

Beskrivelse:
Etablering af ca. 280 m spildevandsledning med tilhørende stik.
Etablering af ca. 350 m regnvandsledning med tilhørende stik.
Etablering af 3 boregrupper til pilotrørsboring og styret underboring.
Etablering af grundvandssænkning.
Udlægning af ca. 500 m² asfalt.

Pressegrube – styret underboring

Gravekasse, hovedledning og sugespidser

Samlebrønd spildevand (rød)