



Reference: Randers Tegl ved Vindø Teglværk – P-plads belægning



Fakta:

Bygherre: Vindø Teglværk

Kunde: Vindø Teglværk

Ingeniør:

Arkitekt:

Areal: 298 kvm. + 40 kvm. sammenbygning

Byggeperiode: Sommeren 2023

Sted: 9500 Hobro

Entrepriseform: Hovedentreprise

A/S Karl Jensen arbejder:

- ✓ Entreprenør
- ✓ Jordarbejder
- ✓ Belægning

Beskrivelse:

Etablering af belægning på eksisterende P-plads.

Pladsen er etableret med Coloc græsarmeringsbelægning, samt alm. Coloc belægningssten i køreareal.

Levering og udlægning af stabilgrus på hele arealet.

1.500 m² belægning samt 60 meter kantafgrænsning

