



Reference: Renovering af fortov, Mariagervej, 9500 Hobro



Fakta:

Bygherre: Mariagerfjord Kommune

Tilsyn: Mariagerfjord Kommune

Sted: 9500 Hobro

Periode: Start april 2025 - Slut juni 2025

Omfang: Ca. 450m løbende kantsten, 615m² fortov,
200m² asfalt udover kantfyld langs ny kantstenslinje

A/S Karl Jensen arbejder:

- ✓ Indhente myndighedstilladelser til gravearbejdet
- ✓ Jordanalyser samt anmeldelse af jordflytning til kommunen
- ✓ Levering og opstilling af skilte, afspærringsmateriel
- ✓ Jordarbejde - Opgravning, bortkørsel og indbygning af materialer
- ✓ Koordinering ml. underentreprenører og leverandører
- ✓ Indmåling og afsætning med GPS
- ✓ Vognmandskørsel – Tilkørsel af råstoffer og bortkørsel af overskudsjord
- ✓ Belægningsarbejder - Asfalt og betonbelægninger

Beskrivelse:

En del af fortovsstrækningen på Mariagervej, 9500 Hobro stod overfor en gennemgribende renovering, inden der blev udlagt nyt slidlag på hele Mariagervej. Kommunen ønskede en fremtidig lysning på kantstenene på 10 cm, hvor der inden renoveringen var 4-6cm. Det betyder den fremtidige kantstenslinje skulle hæves på hele strækningen. Inden det nye fortov kunne etableret, skulle eksisterende buslomme, cykelsti og fortov inkl. kantsten og brosten opbrydes og bortkøres. Herefter blev den fremtidige kantstenslinje kunne afsat og etableret. Muldrabatten som tidligere havde været mellem kantsten og fortov blev flyttet ind i bagkant af fortovet på hele strækningen. Som følge af, at alle kantsten var hævet, var der et større arbejde for med at få eksisterende og nye færdige højder til at passe sammen ved både indkørsler og stitilslutninger. Alt arbejdet foregik sideløbende med trafikken skulle opretholdes på Mariagervej under hele anlægsperioden.

