



A K T I E S E L S K A B E T

KARL JENSEN

MURER- & ENTREPRENØRFIRMA

9500 HOBRO · TEL. 9852 0388 · WWW.KARLJENSEN.DK

Reference: Etablering af 2 x 21 fundamenter til nye transformerstationer



Fakta:

Bygherre: Energinet Eltransmission A/S

Tilsyn: Sweco

Sted: 9230 Svenstrup J

Periode: Start august 2025 - Slut september 2025

Omfang: 2 x 21 fundamenter a' 4,5tons pr. stk. ca. 770 m³ jord, 690 m³ genindbygning, frigravning af eksisterende 150 kV kabler.

A/S Karl Jensen arbejder:

- ✓ Jordanalyser samt anmeldelse af jordflytning til kommunen
- ✓ Gravearbejde inkl. opdækning og reetablering under og omkring spændingssat højspænding
- ✓ Flytning, håndtering og etablering af 42 stk. fundamenter
- ✓ Terrænregulering
- ✓ Koordinering ml. underentreprenører og leverandører
- ✓ Indmåling og afsætning med GPS
- ✓ Vognmandskørsel – Tilkørsel af råstoffer og bortkørsel af overskudsjord
- ✓ Belægningsarbejder - Betonbelægninger

Beskrivelse:

Energinet skulle udvide deres net for 3. part, på eksisterende 150 kV station i Ferslev, Svenstrup J. Arbejdet omfatter etablering af 2 x 21 fundamenter samt jordarbejder i forbindelse med montering af fundamenterne. Arbejdet foregik med højdestop på alt entreprenørmateriel, af sikkerhedsmæssige årsager, da hele stationen var spændingssat under hele anlægsperioden. Arbejdet bestod i en god planlægning med underentreprenører, bygherren og egne arbejder. Grundvandshåndteringen blev etableret af bygherren, men tilset og vedligehold af A/S Karl Jensen.

